






- FASI DI INTERVENTO**
- Realizzazione del nuovo infisso composto da telaio in profili estrusi di alluminio anodizzato e cristallo trasparente stratificato antiscalfatura sp.8-9mm. Colore alluminio a scelta della D.L.
 - Montaggio a stretta con zanche in acciaio zincato e/o viti inox e registrazione del nuovo infisso
 - Sigillatura stagna


PARTICOLARE COSTRUTTIVO fuori scala



- FASI DI INTERVENTO**
- Smontaggio della ferramenta
 - Sverniciatura delle superfici
 - Consolidamento delle parti ammalorate
 - Reintegrazione delle lacune con legno della stessa specie
 - Stuccatura e carteggiatura
 - Trattamento antiruggine
 - Trattamento a colore e protettivo
 - Revisione e trattamento antiruggine delle parti metalliche
 - Revisione dei sistemi di chiusura e apertura
 - Rimontaggio in opera



- FASI DI INTERVENTO**
- Rimozione totale del calcestruzzo degradato
 - Spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri di armatura
 - Passivazione dei ferri di armatura
 - Ricostruzione delle parti mancanti in cls mediante malta tixotropica
 - Rinforzo mediante placaggio con tessuto in fibra d'acciaio (verifica in opera delle parti da rinforzare)
 - Rasatura finale con malta di tipo R3



- FASI DI INTERVENTO scala 1:5**
- Smontaggio del manto di copertura (tegole, impermeabilizzazione e coibentazione) fino al solaio esistente
 - Taglio 40x30mm del solaio di copertura
 - Realizzazione del giunto come da disegno
 - Posa della barriera al vapore collegata a quella esistente
 - Posa della coibentazione in continuità con quella esistente
 - Posa della guaina impermeabile collegata a quella esistente e risaltata fino al solaio della casa parrocchiale



COMUNE DI VILLAPERUCCIO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA CHIESA PARROCCHIALE

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO




COMMITTENTE:
Comune di Villaperuccio
Piazza IV Novembre, 1
09010 Villaperuccio (SU)

Responsabile del procedimento:
Geom. Elio Curreli

PROGETTISTA:
Arch. Francesca Gallus
Via Roma 71, 09010 Masainas (SU)
E-mail: f.gallus.ig@gmail.com
Tel.: +39 347 0748846

O	TAVOLE	STATO di PROGETTO	TAV. 22
	INTERVENTI PREVISTI		
PARTICOLARI COSTRUTTIVI			Scala: varie Data:



- FASI DI INTERVENTO**
- Smontaggio della ferramenta
 - Sverniciatura delle superfici
 - Consolidamento delle parti ammalorate
 - Reintegrazione delle lacune con legno della stessa specie
 - Stuccatura e carteggiatura
 - Trattamento antiruggine
 - Trattamento a colore e protettivo
 - Revisione e trattamento antiruggine delle parti metalliche
 - Revisione dei sistemi di chiusura e apertura
 - Rimontaggio in opera

